



| 1  | 2  | 3   | 4                                     | 5         | 6       | 7                        | 8                          |
|----|----|---|---------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| 9  | 9  | с погрузкой вручную<br>Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3        | 01-01-01-043                          | 1 т груза | 27,99   | 3,28                     | 91,81                      |
| 10 | 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км                     | 03-21-01-025                          | 1 т груза | 31,1    | 17,32                    | 538,65                     |
| 11 | 11 | Передача отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами (пома бетонных изделий) (300/7,97=37,64 руб.) | Мониторинг                            | т         | 31,1    | 37,64                    | 1170,6                     |
| 12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня   | 27-04-001-04                          | 100 м3    | 0,162   | <u>5459,07</u><br>173,23 | <u>884,37</u><br>28,06     |
| 13 | 13 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2  | 02.2.05.04-1<br>767                   | м3        | 20,412  | 91,50                    | 1867,7                     |
| 14 | 14 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий   | 27-02-010-02                          | 100 м     | 2,7     | <u>4353,58</u><br>590,51 | <u>11754,67</u><br>1594,38 |
| 15 | 15 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)  | 04.1.02.05-0<br>006                   | м3        | -15,93  | 592,76                   | -9442,67                   |
| 16 | 16 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100  | 04.3.01.09-0<br>014                   | м3        | -0,162  | 519,80                   | -84,21                     |
| 17 | 17 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (к=0,86 к расх.материалов)   | 04.1.02.05-0<br>006                   | м3        | 13,6998 | 592,76                   | 8120,69                    |
| 18 | 18 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (к=0,33 к расх.материалов)   | 04.3.01.09-0<br>014                   | м3        | 0,0535  | 519,80                   | 27,81                      |
| 19 | 19 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3  | 05.2.03.03-0<br>031                   | шт        | 270     | 22,36                    | 6037,2                     |
| 20 | 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1   | 01-02-061-01                          | 100 м3    | 0,1161  | <u>663,75</u><br>663,75  | <u>77,06</u><br>77,06      |
|    |    | <b>Прямые затраты по разделу "1</b>   |                                       |           |         |                          | <b><u>26184,04</u></b>     |
|    |    | <b>Ремонт бордюра с заменой бетонного неармированного бортового камня, марки БР100-20-8" с учетом коэффициентов</b>                         |                                       |           |         |                          | <b>3489</b>                |
|    |    | <b>Накладные расходы</b>  |                                       |           |         |                          | <b>4338,36</b>             |
|    |    | Автомобильные дороги 127,8% от ФОТ=1769   | МДС<br>81-33.2004<br>прил.4 п.21,     |           |         |                          | 2260,88                    |
|    |    | Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ=217   | МДС<br>81-33.2004<br>прил.4 п.1.2,    |           |         |                          | 155,89                     |
|    |    | Благоустройство 104% от ФОТ=1848  | МДС<br>81-33.2004<br>прил.5 п.18      |           |         |                          | 1921,59                    |
|    |    | <b>Сметная прибыль</b>  |                                       |           |         |                          | <b>2619,96</b>             |
|    |    | Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=1769   | Письмо<br>АП-5536/06<br>прил.1 п.21,  |           |         |                          | 1428,53                    |
|    |    | Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=217  | Письмо<br>АП-5536/06<br>прил.1 п.1.2, |           |         |                          | 82,82                      |
|    |    | Благоустройство 60% от ФОТ=1848   | Письмо<br>АП-5536/06<br>прил.2 п.18   |           |         |                          | 1108,61                    |
|    |    | <b>Итого по разделу "1 Ремонт бордюра с заменой бетонного</b>   |                                       |           |         |                          | <b>33142,36</b>            |

| 1  | 2  | 3   | 4                                    | 5         | 6      | 7                  | 8                 |
|----|----|---|--------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|
|    |    | неармированного бортового камня,<br>марки БР100-20-8"   |                                      |           |        |                    |                   |
|    |    | 2 Восстановление бордюра с<br>установкой бетонного<br>неармированного бортового камня,<br>марки БР100х20х8  |                                      |           |        |                    |                   |
| 21 | 21 | Разработка грунта вручную в<br>траншеях глубиной до 2 м без<br>креплений с откосами, группа<br>грунтов: 2   | 01-02-057-02                         | 100 м3    | 0,0301 | 1201,20<br>1201,20 | 36,16<br>36,16    |
| 22 | 22 | Погрузка при автомобильных<br>перевозках мусора строительного<br>с погрузкой вручную (грунта<br>малоопасного)   | 01-01-01-041                         | 1 т груза | 0,53   | 42,98              | 22,78             |
| 23 | 23 | Погрузка при автомобильных<br>перевозках мусора строительного<br>с погрузкой экскаваторами<br>емкостью ковша до 0,5 м3  | 01-01-01-043                         | 1 т груза | 4,74   | 3,28               | 15,55             |
| 24 | 24 | Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на<br>расстояние до 25 км                                 | 03-21-01-025                         | 1 т груза | 5,27   | 17,32              | 91,28             |
| 25 | 25 | Передача отходов организации,<br>имеющей право осуществлять<br>деятельность по обращению с<br>отходами (грунт малоопасный)<br>(320/7,97=40,15 руб.)                 | Мониторинг                           | т         | 5,27   | 40,15              | 211,59            |
| 26 | 26 | Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований:<br>из щебня   | 27-04-001-04                         | 100 м3    | 0,042  | 5459,07<br>173,23  | 229,28<br>7,28    |
| 27 | 27 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм,<br>группа 2   | 02.2.05.04-1<br>767                  | м3        | 5,292  | 91,50              | 484,22            |
| 28 | 28 | Установка бортовых камней<br>бетонных: при других видах<br>покрытий   | 27-02-010-02                         | 100 м     | 0,7    | 4353,58<br>590,51  | 3047,51<br>413,36 |
| 29 | 29 | Смеси бетонные тяжелого бетона<br>(БСТ), класс В15 (М200)   | 04.1.02.05-0<br>006                  | м3        | -4,13  | 592,76             | -2448,1           |
| 30 | 30 | Раствор готовый кладочный,<br>цементный, М100   | 04.3.01.09-0<br>014                  | м3        | -0,042 | 519,80             | -21,83            |
| 31 | 31 | Смеси бетонные тяжелого бетона<br>(БСТ), класс В15 (М200) (к=0,86<br>к расх.материалов)   | 04.1.02.05-0<br>006                  | м3        | 3,5518 | 592,76             | 2105,36           |
| 32 | 32 | Раствор готовый кладочный,<br>цементный, М100 (к=0,33 к<br>расх.материалов)   | 04.3.01.09-0<br>014                  | м3        | 0,0139 | 519,80             | 7,23              |
| 33 | 33 | Камни бортовые БР 100.20.8,<br>бетон В22,5 (М300), объем 0,016<br>м3  | 05.2.03.03-0<br>031                  | шт        | 70     | 22,36              | 1565,2            |
|    |    | Прямые затраты по разделу "2<br>Восстановление бордюра с<br>установкой бетонного<br>неармированного бортового камня,<br>марки БР100х20х8" с учетом<br>коэффициентов |                                      |           |        |                    |                   |
|    |    | Накладные расходы   |                                      |           |        |                    |                   |
|    |    | Автомобильные дороги 127,8% от<br>ФОТ=438   | МДС<br>81-33.2004<br>прил.4 п.21,    |           |        |                    | 585,77<br>559,73  |
|    |    | Земляные работы, выполняемые<br>ручным способом 72% от ФОТ=36   | МДС<br>81-33.2004<br>прил.4 п.1.2,   |           |        |                    | 26,04             |
|    |    | Сметная прибыль   |                                      |           |        |                    |                   |
|    |    | Автомобильные дороги 80,75% от<br>ФОТ=438   | Письмо<br>АП-5536/06<br>прил.1 п.21, |           |        |                    | 367,49<br>353,66  |
|    |    | Земляные работы, выполняемые  | Письмо                               |           |        |                    | 13,83             |

| 1  | 2  | 3  | 4                              | 5         | 6     | 7              | 8              |
|----|----|--|--------------------------------|-----------|-------|----------------|----------------|
|    |    | ручным способом 38,25% от ФОТ=36 АП-5536/06  |                                |           |       |                |                |
|    |    |  | прил.1 п.1.2,                  |           |       |                |                |
|    |    | <b>Итого по разделу "2"</b>  |                                |           |       |                | <b>6299,49</b> |
|    |    | <b>Восстановление бордюра с установкой бетонного неармированного бортового камня, марки БР100х20х8"</b>                                    |                                |           |       |                |                |
|    |    | <b>3 Демонтаж бетонного неармированного бортового камня, марки БР 100-20-8</b>   |                                |           |       |                |                |
| 34 | 34 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании  | 68-14-1                        | 100 м     | 1,75  | <u>1478,92</u> | <u>2588,11</u> |
|    |    |  |                                |           |       | 589,77         | 1032,1         |
| 35 | 35 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (лома бетонных изделий)                                     | 01-01-01-041                   | 1 т груза | 0,67  | 42,98          | 28,8           |
| 36 | 36 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3                              | 01-01-01-043                   | 1 т груза | 6,05  | 3,28           | 19,84          |
| 37 | 37 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км                    | 03-21-01-025                   | 1 т груза | 6,72  | 17,32          | 116,39         |
| 38 | 38 | Передача отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами(лома бетонных изделий) (300/7,97=37,64 руб.) | Мониторинг                     | т         | 6,72  | 37,64          | 252,94         |
| 39 | 39 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных   | 27-03-008-05                   | 100 м3    | 0,084 | <u>1766,29</u> | <u>148,37</u>  |
|    |    |  |                                |           |       | 447,88         | 37,62          |
| 40 | 40 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (лома бетонных изделий)                                     | 01-01-01-041                   | 1 т груза | 2,02  | 42,98          | 86,82          |
| 41 | 41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3                              | 01-01-01-043                   | 1 т груза | 18,14 | 3,28           | 59,5           |
| 42 | 42 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км                    | 03-21-01-025                   | 1 т груза | 20,16 | 17,32          | 349,17         |
| 43 | 43 | Передача отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами(лома бетонных изделий) (300/7,97=37,64 руб.) | Мониторинг                     | т         | 20,16 | 37,64          | 758,82         |
|    |    | <b>Прямые затраты по разделу "3"</b>   |                                |           |       |                | <b>4408,76</b> |
|    |    | <b>Демонтаж бетонного неармированного бортового камня, марки БР 100-20-8" с учетом коэффициентов</b>                                       |                                |           |       |                | <b>1070</b>    |
|    |    | <b>Накладные расходы</b>   |                                |           |       |                | <b>1311,58</b> |
|    |    | Автомобильные дороги 127,8% от ФОТ=52  | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21,    |           |       |                | 66,1           |
|    |    | Благоустройство 104% от ФОТ=1198   | МДС 81-33.2004 прил.5 п.18     |           |       |                | 1245,48        |
|    |    | <b>Сметная прибыль</b>   |                                |           |       |                | <b>760,31</b>  |
|    |    | Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=52  | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, |           |       |                | 41,76          |
|    |    | Благоустройство 60% от ФОТ=1198  | Письмо                         |           |       |                | 718,55         |

| 1  | 2  | 3  | 4                         | 5         | 6      | 7                  | 8                |
|----|----|--|---------------------------|-----------|--------|--------------------|------------------|
|    |    |  | АП-5536/06<br>прил.2 п.18 |           |        |                    |                  |
|    |    | <b>Итого по разделу "3 Демонтаж<br/>бетонного неармированного<br/>бортового камня, марки БР<br/>100-20-8"</b>  |                           |           |        |                    | <b>6480,65</b>   |
|    |    | <b>4 Ремонт асфальтобетонного<br/>покрытия на тротуарах,<br/>пешеходных дорожках</b>   |                           |           |        |                    |                  |
| 44 | 44 | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных   | 27-03-008-04              | 100 м3    | 0,0208 | 5786,87<br>1494,14 | 120,37<br>31,08  |
| 45 | 45 | Разборка покрытий и оснований:<br>цементно-бетонных ( прим. -<br>Разборка покрытий и оснований<br>асфальтобетонных толщ. 0,05м<br>механизированно)   | 27-03-008-05              | 100 м3    | 0,0208 | 1766,29<br>447,88  | 36,74<br>9,32    |
| 46 | 46 | Погрузка при автомобильных<br>перевозках мусора строительного<br>с погрузкой вручную (лом<br>асфальтобетона)   | 01-01-01-041              | 1 т груза | 0,75   | 42,98              | 32,24            |
| 47 | 47 | Погрузка при автомобильных<br>перевозках мусора строительного<br>с погрузкой экскаваторами   | 01-01-01-043              | 1 т груза | 6,74   | 3,28               | 22,11            |
| 48 | 48 | Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на<br>расстояние до 25 км  | 03-21-01-025              | 1 т груза | 7,49   | 17,32              | 129,73           |
| 49 | 49 | Передача отходов организации,<br>имеющей право осуществлять<br>деятельность по обращению с<br>отходами (лом асфальтобетона)<br>(350/7,97=43,91 руб.)   | Мониторинг                | т         | 7,49   | 43,91              | 328,89           |
| 50 | 50 | Разборка покрытий и оснований:<br>щебеночных (толщиной 15см)   | 27-03-008-02              | 100 м3    | 0,1245 | 510,77<br>103,12   | 63,59<br>12,84   |
| 51 | 51 | Погрузка при автомобильных<br>перевозках мусора строительного<br>с погрузкой вручную (отходы<br>строительного щебня)   | 01-01-01-041              | 1 т груза | 1,57   | 42,98              | 67,48            |
| 52 | 52 | Погрузка при автомобильных<br>перевозках мусора строительного<br>с погрузкой экскаваторами   | 01-01-01-043              | 1 т груза | 14,12  | 3,28               | 46,31            |
| 53 | 53 | Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т<br>работающих вне карьера на<br>расстояние до 25 км  | 03-21-01-025              | 1 т груза | 15,69  | 17,32              | 271,75           |
| 54 | 54 | Передача отходов организации,<br>имеющей право осуществлять<br>деятельность по обращению с<br>отходами (отходы строительного<br>щебня) (215/7,97=26,98 руб.)   | Мониторинг                | т         | 15,69  | 26,98              | 423,32           |
| 55 | 55 | Устройство оснований толщиной 12<br>см под тротуары из кирпичного<br>или известнякового щебня  | 27-07-002-01              | 100 м2    | 0,83   | 660,15<br>205,58   | 547,92<br>170,63 |
| 56 | 56 | На каждый 1 см изменения толщины<br>оснований добавлять или<br>исключать к расценке<br>27-07-002-01<br>K=3 до 15см<br>Эксплуатация машин (стоимость)<br>9х3=27<br>Оплата труда 4,57х3=13,71<br>Затраты труда 0,54х3=1,62<br>Затраты труда машинистов | 27-07-002-02              | 100 м2    | 0,83   | 40,71<br>13,71     | 33,79<br>11,38   |

| 1  | 2  | 3   | 4                                    | 5         | 6       | 7                        | 8                        |
|----|----|---|--------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|--------------------------|
|    |    | 0,1х3=0,3   |                                      |           |         |                          |                          |
| 57 | 57 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2  | 02.2.05.04-1<br>767                  | м3        | 14,12   | 91,50                    | 1291,98                  |
| 58 | 58 | Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2  | 02.2.05.04-1<br>687                  | м3        | 1,57    | 118,60                   | 186,2                    |
|    |    | <b>Прямые затраты по разделу "4 Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках" с учетом коэффициентов</b>   |                                      |           |         |                          | <b>3602,42</b>           |
|    |    | <b>Накладные расходы</b>  |                                      |           |         |                          | <b>235</b>               |
|    |    | Автомобильные дороги 127,8% от ФОТ=284  | МДС<br>81-33.2004<br>прил.4 п.21,    |           |         |                          | 362,71                   |
|    |    | <b>Сметная прибыль</b>  |                                      |           |         |                          | <b>229,18</b>            |
|    |    | Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=284  | Письмо<br>АП-5536/06<br>прил.1 п.21, |           |         |                          | 229,18                   |
|    |    | <b>Итого по разделу "4 Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках"</b>   |                                      |           |         |                          | <b>4194,31</b>           |
|    |    | <b>5 Восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках</b>  |                                      |           |         |                          |                          |
| 59 | 65 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2  | 01-01-014-05                         | 1000 м3   | 0,12876 | <u>5470,35</u><br>210,60 | <u>704,36</u><br>27,12   |
| 60 | 66 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км   | 03-21-01-025                         | 1 т груза | 225,33  | 17,32                    | 3902,72                  |
| 61 | 67 | Передача отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами (грунт малоопасный) (320/7,97=40,15 руб.)   | Мониторинг                           | т         | 225,33  | 40,15                    | 9047                     |
| 62 | 68 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка   | 27-04-001-01                         | 100 м3    | 0,4292  | <u>3390,48</u><br>115,49 | <u>1455,19</u><br>49,57  |
| 63 | 69 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита  | 02.3.01.02-1<br>005                  | м3        | 47,212  | 44,82                    | 2116,04                  |
| 64 | 70 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной   | 27-04-016-04                         | 1000 м2   | 0,4292  | <u>778,31</u><br>219,94  | <u>334,05</u><br>94,4    |
| 65 | 71 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2   | 01.7.12.05-0<br>054                  | м2        | 472,12  | 6,51                     | 3073,5                   |
| 66 | 72 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня   | 27-07-002-01                         | 100 м2    | 4,292   | <u>660,15</u><br>205,58  | <u>2833,36</u><br>882,35 |
| 67 | 73 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 К=3 до 15см<br>Эксплуатация машин (стоимость) 9х3=27<br>Оплата труда 4,57х3=13,71<br>Затраты труда 0,54х3=1,62<br>Затраты труда машинистов 0,1х3=0,3 | 27-07-002-02                         | 100 м2    | 4,292   | <u>40,71</u><br>13,71    | <u>174,73</u><br>58,85   |
| 68 | 74 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2  | 02.2.05.04-1<br>767                  | м3        | 64,38   | 91,50                    | 5890,77                  |
| 69 | 75 | Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2  | 02.2.05.04-1                         | м3        | 4,29    | 118,60                   | 508,79                   |

| 1  | 2  | 3                                       | 4             | 5         | 6      | 7       | 8               |
|----|----|---|---------------|-----------|--------|---------|-----------------|
|    |    | группа 2                                | 687           |           |        |         |                 |
|    |    | <b>Прямые затраты по разделу "5</b>     |               |           |        |         | <b>30040,51</b> |
|    |    | <b>Восстановление асфальтобетонного</b> |               |           |        |         | <b>1112</b>     |
|    |    | <b>покрытия на тротуарах,</b>           |               |           |        |         |                 |
|    |    | <b>пешеходных дорожках" с учетом</b>    |               |           |        |         |                 |
|    |    | <b>коэффициентов</b>                    |               |           |        |         |                 |
|    |    | <b>Накладные расходы</b>                |               |           |        |         | <b>1823,61</b>  |
|    |    | Автомобильные дороги 127,8% от          | МДС           |           |        |         | 1701,58         |
|    |    | ФОТ=1331                                | 81-33.2004    |           |        |         |                 |
|    |    |   | прил.4 п.21,  |           |        |         |                 |
|    |    | Земляные работы, выполняемые            | МДС           |           |        |         | 122,03          |
|    |    | механизированным способом 85,5%         | 81-33.2004    |           |        |         |                 |
|    |    | от ФОТ=143                              | прил.4 п.1.1, |           |        |         |                 |
|    |    | <b>Сметная прибыль</b>                  |               |           |        |         | <b>1135,8</b>   |
|    |    | Автомобильные дороги 80,75% от          | Письмо        |           |        |         | 1075,14         |
|    |    | ФОТ=1331                                | АП-5536/06    |           |        |         |                 |
|    |    |   | прил.1 п.21,  |           |        |         |                 |
|    |    | Земляные работы, выполняемые            | Письмо        |           |        |         | 60,66           |
|    |    | механизированным способом 42,5%         | АП-5536/06    |           |        |         |                 |
|    |    | от ФОТ=143                              | прил.1 п.1.1, |           |        |         |                 |
|    |    | <b>Итого по разделу "5</b>              |               |           |        |         | <b>32999,92</b> |
|    |    | <b>Восстановление асфальтобетонного</b> |               |           |        |         |                 |
|    |    | <b>покрытия на тротуарах,</b>           |               |           |        |         |                 |
|    |    | <b>пешеходных дорожках"</b>             |               |           |        |         |                 |
|    |    | <b>6 Демонтаж асфальтобетонного</b>     |               |           |        |         |                 |
|    |    | <b>покрытия</b>                         |               |           |        |         |                 |
| 70 | 82 | Разборка покрытий и оснований:          | 27-03-008-05  | 100 м3    | 0,0485 | 1766,29 | 85,67           |
|    |    | цементно-бетонных ( прим. -             |               |           |        | 447,88  | 21,73           |
|    |    | Разборка покрытий и оснований           |               |           |        |         |                 |
|    |    | асфальтобетонных толщ. 0,05м            |               |           |        |         |                 |
|    |    | механизированно)                        |               |           |        |         |                 |
| 71 | 83 | Погрузка при автомобильных              | 01-01-01-041  | 1 т груза | 0,87   | 42,98   | 37,39           |
|    |    | перевозках мусора строительного         |               |           |        |         |                 |
|    |    | с погрузкой вручную (лом                |               |           |        |         |                 |
|    |    | асфальтобетона)                         |               |           |        |         |                 |
| 72 | 84 | Погрузка при автомобильных              | 01-01-01-043  | 1 т груза | 7,86   | 3,28    | 25,78           |
|    |    | перевозках мусора строительного         |               |           |        |         |                 |
|    |    | с погрузкой экскаваторами               |               |           |        |         |                 |
|    |    | емкостью ковша до 0,5 м3                |               |           |        |         |                 |
| 73 | 85 | Перевозка грузов I класса               | 03-21-01-025  | 1 т груза | 8,73   | 17,32   | 151,2           |
|    |    | автомобилями-самосвалами                |               |           |        |         |                 |
|    |    | грузоподъемностью 10 т                  |               |           |        |         |                 |
|    |    | работающих вне карьера на               |               |           |        |         |                 |
|    |    | расстояние до 25 км                     |               |           |        |         |                 |
| 74 | 86 | Передача отходов организации,           | Мониторинг    | т         | 8,73   | 43,91   | 383,33          |
|    |    | имеющей право осуществлять              |               |           |        |         |                 |
|    |    | деятельность по обращению с             |               |           |        |         |                 |
|    |    | отходами (лом асфальтобетона)           |               |           |        |         |                 |
|    |    | (350/7,97=43,91 руб.)                   |               |           |        |         |                 |
|    |    | <b>Прямые затраты по разделу "6</b>     |               |           |        |         | <b>683,37</b>   |
|    |    | <b>Демонтаж асфальтобетонного</b>       |               |           |        |         | <b>22</b>       |
|    |    | <b>покрытия" с учетом коэффициентов</b> |               |           |        |         |                 |
|    |    | <b>Накладные расходы</b>                |               |           |        |         | <b>38,17</b>    |
|    |    | Автомобильные дороги 127,8% от          | МДС           |           |        |         | 38,17           |
|    |    | ФОТ=30                                  | 81-33.2004    |           |        |         |                 |
|    |    |   | прил.4 п.21,  |           |        |         |                 |
|    |    | <b>Сметная прибыль</b>                  |               |           |        |         | <b>24,12</b>    |
|    |    | Автомобильные дороги 80,75% от          | Письмо        |           |        |         | 24,12           |
|    |    | ФОТ=30                                  | АП-5536/06    |           |        |         |                 |
|    |    |   | прил.1 п.21,  |           |        |         |                 |
|    |    | <b>Итого по разделу "6 Демонтаж</b>     |               |           |        |         | <b>745,66</b>   |
|    |    | <b>асфальтобетонного покрытия"</b>      |               |           |        |         |                 |
|    |    | <b>Итого прямые затраты по акту</b>     |               |           |        |         | <b>70265,33</b> |
|    |    |   |               |           |        |         | <b>6385</b>     |
|    |    | <b>Накладные расходы</b>                |               |           |        |         | <b>8460,2</b>   |
|    |    | Автомобильные дороги 127,8% от          | МДС           |           |        |         | 4989,17         |
|    |    | ФОТ=3904                                | 81-33.2004    |           |        |         |                 |
|    |    |   | прил.4 п.21,  |           |        |         |                 |

| 1 | 2   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                |
|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
|   | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 85,5% от ФОТ=143 | МДС 81-33.2004<br>прил.4 п.1.1,                     |   |   |   |   | 122,03           |
|   | Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ=253             | МДС 81-33.2004<br>прил.4 п.1.2,                     |   |   |   |   | 181,93           |
|   | Благоустройство 104% от ФОТ=3045  | МДС 81-33.2004<br>прил.5 п.18                       |   |   |   |   | 3167,07          |
|   | <b>Сметная прибыль</b>  |   |   |   |   |   | <b>5136,86</b>   |
|   | Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=3904                                 | Письмо<br>АП-5536/06<br>прил.1 п.21,                |   |   |   |   | 3152,39          |
|   | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% от ФОТ=143 | Письмо<br>АП-5536/06<br>прил.1 п.1.1,               |   |   |   |   | 60,66            |
|   | Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=253          | Письмо<br>АП-5536/06<br>прил.1 п.1.2,               |   |   |   |   | 96,65            |
|   | Благоустройство 60% от ФОТ=3045   | Письмо<br>АП-5536/06<br>прил.2 п.18                 |   |   |   |   | 1827,16          |
|   | <b>Итого по акту</b>  |   |   |   |   |   | <b>83862,39</b>  |
|   | Инд. изм. сметной стоимости на III квартал 2020 г. к ФЕР СМР 7,97       | Письмо<br>Минстроя РФ<br>от<br>29.07.2020<br>№29340 |   |   |   |   | 668383,25        |
|   | Итого с понижающим коэф. K=0,82499999145                                |   |   |   |   |   | 551416,18        |
|   | <b>Налоги</b>   |   |   |   |   |   |                  |
|   | НДС 20%   | ФЗ от<br>03.08.2018<br>№303-ФЗ                      |   |   |   |   | 110283,24        |
|   | <b>Итого</b>  |   |   |   |   |   | 661699,42        |
|   | <b>Всего по акту</b>  |   |   |   |   |   | <b>661699,42</b> |

Сдал: Генеральный директор ООО "Солнечная долина"

М.П.



И.Н. Трофимычев

Принял: Директор МБУ Советского внутригородского района «Советский»

М.П.



А.А. Распопов

12.11.21